

HOLZAUSZUG

DATUM: 28.11.2018

BV: Daxinger Thomas

BESCHREIBUNG:
Holzriegelwände OG



holz.bau.technik²

Holzbaumeister Michael Widroither
Am Moos 12/2 A-5310 Tiefgraben
Mobil: 0664 8498843



FI Fichte	SI Sichtqualität	VH Vollholz (Bauholz) C24
TA Tanne	NSI Nicht Sichtqualität	KVH Konstruktionsvollholz C24
LA Lärche		BSH Brettschichtholz GL 24h

POS	Bezeichnung	Stk	L [m]	B [cm]	H [cm]	V [m3]	Einschnitt			Holz- art	Qualität Anmerkung
							1	2	4		
							> Zopf	> Zopf	> Zopf		
Riegelwände											
1	Stiele 6/8	58	3,490	6	8	0,97				FI C24	KVH NSI FIXLÄNGE
2	Stiele 8/16	15	3,450	8	16	0,66				FI C24	KVH NSI FIXLÄNGE
3	Stiele 8/24	12	2,672	8	24	0,62				FI C24	KVH NSI FIXLÄNGE
4	Stiele 8/24	64	2,720	8	24	3,34				FI C24	KVH NSI FIXLÄNGE
5	Schwellen u. Stiele 6/8	19	13,00	6	8	1,19				FI C24	KVH NSI
6	Schwellen u. Stiele 8/16	6	13,00	8	16	1,00				FI C24	KVH NSI
7	Schwellen u. Stiele 8/24	14	13,00	8	24	3,49				FI C24	KVH NSI
8	Stiele 12/24	3	5,50	12	24	0,48				FI C24	KVH NSI
9	Stiele 16/20	2	7,00	16	20	0,45				FI C24	KVH NSI
10	Sturzholz 8/28	1	7,20	8	28	0,16				FI C24	KVH NSI
11	Sturzholz 12/28	1	4,00	12	28	0,13				FI C24	KVH NSI
12	Sturzholz 16/28	1	4,00	16	28	0,18				FI C24	KVH NSI
13	OSB-4 15mm stumpf 3,00x1,25m		315m²								
14	MDF Agepan 16mm N+F 62,5 x250cm		145m²								
Datum: 28.11.2018						12,67	Summe³				